

Referenz/Leistungsnachweis VOF

Stadtentwässerung Boizenburg/Elbe

27. BA, Neubau Schmutzwasserkanal mit Pumpstation und Abwasserdruckrohrleitung
Ortsteil Vier, „Lindentallee“ und „Fasanenweg“



Foto 1: Baugrube Pumpwerk Nr.21



Foto 2: Pumpwerk Nr.21

Beschreibung:

Im Rahmen der Abwasserkonzeption der Stadt Boizenburg/Elbe wurde im 27. Bauabschnitt eine Neuverlegung von Schmutzwasserkanälen mit Anschluss an die Kläranlage und die Beseitigung von vorhandenen Kleinkläranlagen sowie abflusslosen Gruben vorgesehen. Dazu mussten in beiden Straßen neue Schmutzwasserkanäle verlegt und einer neu zu errichtenden Pumpstation zugeführt werden. Zum Schutz der Bäume erfolgte die Rohrverlegung zum Teil im Rohrvortrieb.

Wesentliche Bauleistungen:

- Schmutzwasserfreigefällekanal L=446m, davon Rohrvortrieb L=151m
- Abwasserdruckrohrleitung PE-HD 90 / L=119m, davon Rohrvortrieb L=17m
- Verlegung Fernmeldekabel L=362m, davon Rohrvortrieb L=17m
- Pumpwerk (Schacht D=1.600mm, Polymerbeton), einschl. Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Oberflächenbefestigung mit Pflaster und Schotter

Auftraggeber

Stadt Boizenburg
Kirchplatz 1
19252 Boizenburg

Ansprechpartner
Frau Beese
Telefon: 038847/626568
E-mail: irene.beese@boizenburg.de

Ansprechpartner

VIUS Ingenieurplanung GmbH & Co.KG
Lübecker Str. 111
19059 Schwerin

Alexander Sehan
Telefon: 03 85 – 58 97 98 30
Fax: 03 85 – 58 97 98 39
E-Mail: schwerin@vius.de

Objektart

Ingenieurbauwerke

Leistungen

Planungsleistungen Lph 1-9
Bauüberwachung

Bauzeit

Planung und Ausführung
11/2011 – 04/2013

Kosten (brutto)

Baukosten: 193.000,00 €
Honorar : €

Nachweis der Erbringung von Leistungen gemäß VOF § 5 (5)b