

Referenz/Leistungsnachweis

Ausbau der L 031 Testorf - Harmshagen

Abschnitt 20 km 0,055 bis 2,300

Planung und Bauüberwachung



Foto 1 Alzustand



Foto 2 im Bau

Beschreibung

Das Straßenbauamt Schwerin beauftragte die VIUS Ingenieurplanung GmbH&Co.KG mit der Erarbeitung eines Bauentwurfes für die L 031 im Bereich vom Ortsausgang Testorf bis zum Ortsausgang Harmshagen auf einer Länge von 2.145 m.

Die Straße befindet sich in diesem Bereich innerhalb einer Allee. Auf Grund des geringen Abstandes der Bäume zur Fahrbahn musste auf ein Tiefeinbau verzichtet werden.

Außerhalb der Ortsdurchfahrt befand sich unter einer 3 bis 13 cm dicken Deckschicht ein Schotter-Schluff-Gemisch, Diese wurde 22 cm tief durchgefräst und einplaniert. Darauf wurde eine Asphalttrag- und -deckschicht hergestellt. Innerhalb der Ortsdurchfahrt Harmshagen erfolgte eine Deckenerneuerung.

Wesentliche Leistungsbestandteile:

- Verkehrssicherung/Umleitungsbeschilderung
- Vorentwurf
- Ausführungsplanung Bushaltestelle OL Harmshagen
- Ausschreibung
- Bauüberwachung

Auftraggeber

Straßenbauamt Schwerin
D4
Pampower Straße 68
19061 Schwerin

Ansprechpartner:

Frau Schult
Telefon: 0385/411-4404
E-mail: susann.schult@sbv.mv-regierung.de

Ansprechpartner

VIUS Ingenieurplanung GmbH & Co.KG
Lübecker Str. 111
19059 Schwerin

Eckhard Schulz
Telefon: 03 85 - 58 97 98 35
Fax: 03 85 - 58 97 98 39
E-Mail: schwerin@vius.de

Objektart

Ingenieurbauwerke
Verkehrsanlagen
Technische Ausrüstung

Leistungen

Leistungsphase 1 - 8

Leistungszeitraum

2005 - 2014

Kosten (brutto)

Baukosten: € 463.000,00

Nachweis der Erbringung von Leistungen

Unterschrift Auftraggeber