

Referenz/Leistungsnachweis VOF

Stadt Boizenburg/Elbe, Ortsteil Vier Lindenallee, Birken- und Fasanenweg

Straßenbau, Entwässerung, Beleuchtung u. Ausgleichspflanzung



vorhandene Straßensituation in der Lindenallee

Beschreibung

Da die 3 Straßen zum Teil unbefestigt sind bzw. die vorhandene Asphaltbefestigung mit unterschiedlichem Unterbau stark geschädigt ist, macht sich ein Tiefenbau erforderlich. Dazu werden die Straßen im Tiefenbau mit Asphaltbeton in der Belastungsklasse Bk 0,3 befestigt. Die Lindenallee und der Fasanenweg wird mit einer Breite von 3,50 m und der Birkenweg mit einer Breite von 3,00 m ausgebaut.

Die Oberflächenentwässerung in der Lindenallee und zum Teil im Birkenweg erfolgt über Längs- und Quergefälle in die Seitenstreifen zur Versickerung und Verdunstung. Die Oberflächenwasser im Fasanenweg und zum Teil im Birkenweg wird über Längs- und Quergefälle in die Straßenabläufe geleitet und dem neu verlegten Regenwasserkanal mit Versickerung über Füllkörperrigolen zugeführt.

Die vorhandene Straßenbeleuchtung wird auf LED umgestellt.

Wesentliche Bauleistungen

- Ausführungsplanung
- Verkehrssicherung/Umleitung
- Ausschreibung
- Bauüberwachung

Auftraggeber

Stadt Boizenburg/Elbe
Kirchplatz 1
19258 Boizenburg/Elbe

Ansprechpartner:

Frau Beese
Telefon: 03 88 47 / 626 – 80
E-Mail: irene.beese@boizenburg.de

Ansprechpartner

VIUS Ingenieurplanung GmbH & Co.KG
Lübecker Str. 111
19059 Schwerin

Eckhard Schulz

Telefon: 03 85 / 58 97 98 30
Fax: 03 85 / 58 97 98 39
E-Mail: schwerin@vius.de

Objektart

Verkehrsanlagen

Leistungen

Planungsleistungen Lph 1 - 6
Bauüberwachung Lph 7 - 9

Bauzeit

Planung und Ausführung
2011 - 2015

Kosten (brutto)

Baukosten: 343.000,00 €

Nachweis der Erbringung von Leistungen gemäß VOF § 5 (5)b

Unterschrift Auftraggeber