

Referenz/Leistungsnachweis

Fahrbahnerneuerung L 031 Ortsdurchfahrt Warin bis Nisbill

Abschnitt 80 km 7,600 bis km 10,555

Aufstellung Leistungsverzeichnis und Bauüberwachung



Foto 1 Altzustand



Foto 2 während der Bauausführung

Beschreibung

Das Straßenbauamt Schwerin beauftragte die VIUS Ingenieurplanung GmbH&Co.KG mit der Aufstellung des Leistungsverzeichnisses und der Bauüberwachung für die Baumaßnahme Fahrbahnerneuerung der L 031 Ortsdurchfahrt Warin bis Nisbill.

Die Baulänge betrug ca. 3 km.

In der Ortsdurchfahrt Warin wurden 8 cm Asphalt abgefräst und durch eine Asphaltbinder- und -deckschicht ersetzt. Außerhalb der Ortsdurchfahrt befand sich unter der Asphaltdeckschicht eine Schottertragschicht. Hier wurden nur Aufwölbungen abgefräst und darauf Asphaltbinder einschließlich Profilausgleich zur Deckenverstärkung aufgebaut. Der Deckenschluss erfolgte mit Asphaltbeton. In den Banketten wurde die Tragfähigkeit durch Neumaterial erhöht.

Wesentliche Leistungsbestandteile:

- Ermittlung der Mengen
- Aufstellung des Leistungsverzeichnisses
- Verkehrssicherung/Umleitungsbechilderung
- Bauüberwachung

Auftraggeber

Straßenbauamt Schwerin
D4
Pampower Straße 68
19061 Schwerin

Ansprechpartner:
Frau Schult
Telefon: 0385/411-4404
E-mail: susann.schult@sbv.mv-regierung.de

Ansprechpartner

VIUS Ingenieurplanung GmbH & Co.KG
Lübecker Str. 111
19059 Schwerin

Eckhard Schulz
Telefon: 03 85 - 58 97 98 35
Fax: 03 85 - 58 97 98 39
E-Mail: schwerin@vius.de

Objektart

Verkehrsanlagen
Technische Ausrüstung

Leistungen

Leistungsphase 6 und 8

Leistungszeitraum

2013

Kosten (brutto)

Baukosten: € 320.000,00

Nachweis der Erbringung von Leistungen

Unterschrift Auftraggeber